




H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos
2013 - 2015



JOJUTLA
gobierno abierto

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS**

Jojutla Morelos a; 27 de Marzo de 2013.


OBRA: " CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE ZARAGOZA."


INVITACION

**ING. CARLOS AGUIRRE AVILES
CONSTRUCCIONES AGUIRRE
P R E S E N T E.**

El Municipio de Jojutla Morelos, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, considerando la información contenida en nuestro padrón municipal de contratistas, además a los factores de capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos y financieros, se le invita a que participe en el procedimiento de Adjudicación Directa, para presentar la cotización correspondiente a la obra "**Construcción de Drenaje de la Calle Zaragoza**", con número de obra: **DOP/RP-004/2013**, Ubicada en Calle Zaragoza, Colonia 5 de Mayo Tlatenchi del Municipio de Jojutla Morelos.

ATENTAMENTE


ING. OSCAR MONTES BAHENA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS.

27/MAR/2013


www.jojutla.gob.mx
transparencia y participación



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS.



JOJUTLA
gobierno abierto

Dependencia: MUNICIPIO DE JOJUTLA
 Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE ZARAGOZA
 Lugar: CALLE ZARAGOZA
 Ciudad: TLATENCHI, MORELOS
 Inicio Obra: MARZO
 Fin Obra: ABRIL


PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	EDIFICIO "A"					
A01	TRABAJOS PRELIMINARES.					
TZOM	TRAZO Y NIVELACION PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	132.00			
FXCII	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 A - 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	126.72			
ACAMEX	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA A MAQUINA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	52.80			
COMPFEY	COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES INCLUYE : AFINE Y NIVELACION MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	105.60			
CAMARENA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERIA COMPACTADO CON PIZON DE MANO INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	10.56			
TUB30	SUMINSTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	132.00			
ACOSTILL	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA DE MINA COMPACTADO CON PISON DE MANO. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	32.87			
POZO1.5	POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD INTERIORCON UN TUBO DE CONCRETO DE 30 CM. DE DIAMETRO, MUROS DE 26 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO	PZA	2.00			



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS.



Dependencia: MUNICIPIO DE JOJUTLA
Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE ZARAGOZA
Lugar: CALLE ZARAGOZA
Ciudad: TLATENCHI, MORELOS

Inicio Obra: MARZO
Fin Obra: ABRIL


PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
REMPEB	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	144.03			
BROCAL	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00			





H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos
2013 - 2015



**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS**

Jojutla Morelos a; 27 de Marzo de 2013.

OBRA: " CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE ZARAGOZA."

INVITACION

**CONSTRUCCION SUPERVISION DE
OBRA CIVIL S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.**

El Municipio de Jojutla Morelos, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, considerando la información contenida en nuestro padrón municipal de contratistas, además a los factores de capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos y financieros, se le invita a que participe en el procedimiento de Adjudicación Directa, para presentar la cotización correspondiente a la obra "**Construcción de Drenaje de la Calle Zaragoza**", con número de obra: **DOP/RP-004/2013**, Ubicada en Calle Zaragoza, Colonia 5 de Mayo Tlatenchi del Municipio de Jojutla Morelos.

ATENTAMENTE


ING. OSCAR MONTES BAHENA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS.


www.jojutla.gob.mx
transparencia y participación

27/03/13
RECIBI
ING. JOSE LUIS M.
14:00 hrs



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS.



Dependencia: MUNICIPIO DE JOJUTLA
 Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE ZARAGOZA
 Lugar: CALLE ZARAGOZA
 Ciudad: TLATENCHI, MORELOS
 Inicio Obra: MARZO
 Fin Obra: ABRIL


PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	EDIFICIO "A"					
A01	TRABAJOS PRELIMINARES.					
TZOM	TRAZO Y NIVELACION PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	132.00			
EYOH	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 A - 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	126.72			
ACAMEX	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA A MAQUINA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	52.80			
COMPFEK	COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES INCLUYE : AFINE Y NIVELACION MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	105.60			
CAMARENA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERIA COMPACTADO CON PIZON DE MANO INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	10.56			
TUB30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	132.00			
ACOSTILL	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA DE MINA COMPACTADO CON PISON DE MANO. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	32.87			
POZO1.5	POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD INTERIOR CON UN TUBO DE CONCRETO DE 30 CM. DE DIAMETRO, MUROS DE 26 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO	PZA	2.00			



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS.



Dependencia: MUNICIPIO DE JOJUTLA
 Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE ZARAGOZA
 Lugar: CALLE ZARAGOZA
 Ciudad: TLATENCHI, MORELOS


Inicio Obra: MARZO
 Fin Obra: ABRIL

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
REMPEB	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	144.03			
BROCAL	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00			



H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos
2013 - 2015



**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS**

ALUSE

Jojutla Morelos a; 27 de Marzo de 2013.

OBRA: " CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE ZARAGOZA."

INVITACION

**GRUPO DE INGENIERIA
MAESER S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.**


El Municipio de Jojutla Morelos, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, considerando la información contenida en nuestro padrón municipal de contratistas, además a los factores de capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos y financieros, se le invita a que participe en el procedimiento de Adjudicación Directa, para presentar la cotización correspondiente a la obra "**Construcción de Drenaje de la Calle Zaragoza**", con número de obra: **DOP/RP-004/2013**, Ubicada en Calle Zaragoza, Colonia 5 de Mayo Tlatenchi del Municipio de Jojutla Morelos.

ATENTAMENTE

ING. OSCAR MONTES BAHENA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS.


27-Marzo/13
Recibi
Ing. Sergio C.
[Signature]

www.jojutla.gob.mx
transparencia y participación



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS.



Dependencia: MUNICIPIO DE JOJUTLA
 Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE ZARAGOZA
 Lugar: CALLE ZARAGOZA
 Ciudad: TLATENCHI, MORELOS
 Inicio Obra: MARZO
 Fin Obra: ABRIL


PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	EDIFICIO "A"					
A01	TRABAJOS PRELIMINARES.					
TZOM	TRAZO Y NIVELACION PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	132.00			
EYEM	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 A - 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	126.72			
ACAMEX	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA A MAQUINA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	52.80			
COMPFEK	COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES INCLUYE : AFINE Y NIVELACION MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	105.60			
CAMARENA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERIA COMPACTADO CON PIZON DE MANO INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	10.56			
TUB30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	132.00			
ACOSTILL	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA DE MINA COMPACTADO CON PISON DE MANO. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	32.87			
POZO1.5	POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD INTERIOR CON UN TUBO DE CONCRETO DE 30 CM. DE DIAMETRO, MUROS DE 26 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO	PZA	2.00			



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA 2013-2015

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS.



Dependencia: MUNICIPIO DE JOJUTLA
Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE ZARAGOZA
Lugar: CALLE ZARAGOZA
Ciudad: TLATENCHI, MORELOS

Inicio Obra: MARZO
Fin Obra: ABRIL

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
REMPEB	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	144.03			
ROCAL	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00			

